

遠野東工業団地（西工区）造成工事に関する質問への回答

1 「条件内容」について（平成 30 年 11 月 22 日受付）	
質問 単価表の「条件内容」について、単価表の入力データリストをご教示下さい。	回答 入力データリストについては、岩手県の取扱いに準じて公表しないこととしています。
2 チップ運搬について（平成 30 年 11 月 22 日受付）	
質問 単 239 号のチップ運搬について運搬距離をご教示ください。	回答 運搬距離は、1.0 km以下です。
3 表層改良について（平成 30 年 11 月 22 日受付）	
質問 単 178 号の表層改良について安定処理の固化材数量をご教示ください。	回答 混合量は、図面番号 57 に明示しています。
4 建設副産物について（平成 30 年 11 月 22 日受付）	
質問 特記仕様書 5. 建設副産物について運搬距離をご教示ください。	回答 搬入再資源化施設までの地図上の運搬距離は、以下のとおりです。 <ul style="list-style-type: none">・遠野瀝青(株)まで 13.0 km・松田重機工業(株)まで 13.0 km・(株)北日本環境保全まで 52.6 km・(有)リサイクル江刺まで 38.0 km
5 労働者確保に要する間接費の実績変更について（平成 30 年 11 月 26 日受付）	
質問 当初設計における間接費の実績変更対象費を公表していただきたい。	回答 当会社においては、予定価格を事前公表していないことから、間接費の実績変更対象費についても事前公表しません。 なお、契約後は受注者に速やかにお知らせします。

6 積算基準の歩掛りについて（平成 30 年 11 月 30 日受付）

<p>質問</p> <p>設計書内の掘削工、盛土工、コンクリート打設、集水桝などの単価は被災地で適用する積算基準の歩掛りにより算出されているのでしょうか。</p>	<p>回答</p> <p>「復興歩掛」を適用している岩手県県土整備部の「平成 30 年度 土木工事標準積算基準書」により算出しています。</p>
--	---

7 運搬作業の搬出先について（平成 30 年 11 月 30 日受付）

<p>質問</p> <p>共通仮設、準備費の運搬作業 L=60 km（単 226 号）の搬出先は何処でしょうか。現場で破碎して搬出するのか、搬出先で破碎するのかご教示願います。</p>	<p>回答</p> <p>搬出先は、花巻地区の木質バイオマス発電施設を想定しています。</p> <p>また、破碎は現場で行うことにしています。</p>
---	--

8 間接工事費の補正について（平成 30 年 11 月 30 日受付）

<p>質問</p> <p>間接工事費の補正（共通仮設費 1.5、現場管理費 1.2）を行なっているのでしょうか。</p>	<p>回答</p> <p>共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じています。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 共通仮設費：補正係数 1.5・ 現場管理費：補正係数 1.2
---	---

9 現場管理費について（平成 30 年 11 月 30 日受付）

<p>質問</p> <p>現場管理費の冬期補正を行なっているのでしょうか。</p>	<p>回答</p> <p>現場管理費率は、積雪寒冷地域での施工時期、工事期間等を考慮した補正を行なっています。</p>
--	--